

PRZEKRÓJ PIONOWY ŚCIANY ZEWN. PIWNICZNEJ – W ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU


1 : 50

PROJ. ODBUDOWA OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8cm

ZASYPKA WYKOPU Z PIASKU ŚREDNIEGO, Z ZAGĘSZCZENIEM DO IS=0,97

PROJ. ZABEZPIECZENIE (PEŁNE OSZALOWANIE) ŚCIANY WYKOPU

FOLIA KUBEŁKOWA	x1
IZOLACJA PIONOWA – MIKROZAPRAWA USZCZELN. 2- WARSTWOWA	
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW MURU ZAPRAWĄ POLIMEROWO–CEMENT.	
ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ	gr. 51 cm



"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW , UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ BALKONÓW W ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 102 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa "IRYS" przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wrocławiu z/s przy ul. Grunwaldzkiej 102, 50-357 Wrocław			
Tytuł rysunku	WYKONANIE WTÓRNYCH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH PIONOWYCH W OBRĘBIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH/PIWNICZNYCH – OD STRONY ULICY			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 08-2020	Podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Lisiński	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 08-2020	Podpis
Skala 1:50		Numer rysunku 3	Stadium P.W.	