



PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



ELEWACJA FRONTOWA – KOLORYSTYKA

1:100



PROJ. KOLORYSTYKA ELEWACJI :

1. TYNKI ZEWNĘTRZNE CEMENTOWO-WAPIENNE, ZATARTE NA GŁADKO – NA ELEWACJI FRONTOWEJ W POZIOMIE PIWNIC/PRZYZIEMIA (DO WYSOKOŚCI 2,50m PPT), W POZIOMIE WYŻSZYCH KONDYGNACJI – NA PILASTRACH ELEWACYJNYCH – ORAZ W PŁYCINACH BALUSTRAD MUROWANYCH BALKONÓW – MALOWANE FARBĄ KRZEMIANOWĄ W KOLORZE NR S 2005-Y20R – WG WZORNIKA NCS
2. TYNKI ZEWNĘTRZNE, CEMENTOWO-WAPIENNE, ZATARTE NA GŁADKO – NA ZASADNICZYCH POWIERZCHNIACH ELEWACJI FRONTOWEJ (Z WYŁĄCZENIEM PILASTRÓW), ORAZ NA MUROWANYCH BALUSTRADACH BALKONÓW (Z WYŁĄCZENIEM PŁYCIN) – W POZIOMIE PARTERU, I-go, II-go i III-go PIĘTRA – MALOWANE FARBĄ KRZEMIANOWĄ W KOLORZE NR S 1005-Y10R – WG WZ. NCS
3. BALUSTRADA STALOWA TARASU (W POZIOMIE III-go PIĘTRA, NA RYZALICIE), ORAZ GÓRNE, STALOWE, AŻUROWE CZĘŚCI BALUSTRAD BALKONÓW – MALOWANE FARBAMI PRZEZNACZONYMI DO METALU W KOLORZE GRAPHITGRAU NR 7024 WG WZORNIKA RAL
4. DREWNIANA BRAMA WEJŚCIOWA ORAZ POWIERZCHNIE ZEWN. ŚCIANEK LUKARN DACHOWYCH MALOWANE FARBAMI PRZEZNACZONYMI DO DREWNA I METALU W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM – NR 8016 WG WZORNIKA RAL
5. OKNA I DRZWI DREWNIANE ORAZ Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM
6. POKRYCIE GÓRNYCH POWIERZCHNI GZYMŚÓW ELEWACYJNYCH – WYKONANE Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ, KAPLÓWKI – W KOLORZE CEGLASTOCZERWONYM

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW, UL. LUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ BALKONÓW W ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 102 WE WROCLAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa "IRYS" przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wrocławiu z/s przy ul. Grunwaldzkiej 102, 50-357 Wrocław			
Tytuł rysunku	ELEWACJA FRONTOWA – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 08-2020	Podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Lisieński	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 08-2020	Podpis
Skala 1:100	Numer rysunku		6	Stadium P.W.